

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja:

**DPS W KARSZNICACH
GM. GÓRA Św. MAŁGORZATY**

Zamawiający:

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Kosztorys sprawdził

Data: 2008-11-21

Data:

Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: DPS w Karsznicach-N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-11-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 POSADZKA GRES ANTYPOŚLIZGOWY					
1	KNR 4-01 811-7 Zdjęcie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	694,75		
2	KNR 4-01 211-1 Wyrównanie podłoża pod posadzki	m2	694,75		
3	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	694,75		
4	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]	m2	694,75		
5	KNR 2-02 1118-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres antypoślizgowy	m2	694,75		
6	KNR 2-02 1120-6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - cokolik 15 cm	m	633,40		
2 WYMIANA DRZWI					
7	KNNR 3 702-6 Analogia - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych /drzwi aluminiowe 2 szt, drzwi drewniane wraz z ościeżnicą 2 szt, drzwi stalowe ppoż EI 30 2 szt/	m2	17,98		
8	KNR 4-01 1301-3 Wymiana balustrad /pochwyków/ prostych schodowych	m	79,90		
Razem kosztorys: Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych					

Wymiana posadzek na antypoślizgowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: DPS w Karsznicach-N

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2008-11-21 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	CJR	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	POSADZKA GRES ANTYPOŚLIZGOWY							
1	KNR 4-01 811-7 Zdjęcie posadzki z płytek na zaprawie cementowej				m2		694,75	
	Razem robocizna	0,92	r-g	639,1700				
	Razem poz. 1							
2	KNR 4-01 211-1 Wyrównanie podłoża pod posadzki				m2		694,75	
	Razem robocizna	0,96	r-g	666,9600				
Mat	Piasek do zapraw	0,001439	m3	0,9997				
	Razem poz. 2							
3	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro				m2		694,75	
	Razem robocizna	0,3564	r-g	247,6090				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,0206	m3	14,3119				
	Masa asfaltowa	0,07	kg	48,6325				
	Drewno opałowe	0,12	kg	83,3700				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0309	m-g	21,4678				
	Środek transportowy (1)	0,0003	m-g	0,2084				
	Razem poz. 3							
4	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=3]				m2		694,75	
	Razem robocizna	0,0716	r-g	149,2323				
Mat	Zaprawa cementowa m.80	0,0105	m3	21,8846				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0158	m-g	32,9312				
	Razem poz. 4							
5	KNR 2-02 1118-7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres antypoślizgowy				m2		694,75	
	Razem robocizna	1,3626	r-g	946,6664				
Mat	Gres antypoślizgowy	1,02	m2	708,6450				
	Zaprawa klejąca	5,2	kg	3 612,7000				
	Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	0,6	kg	416,8500				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0303	m-g	21,0509				
	Środek transportowy (1)	0,023	m-g	15,9793				
	Razem poz. 5							

W2 Wycena nakładów rzeczowych

wyk.dn: 2008-11-21 str. 2

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
6	KNR 2-02 1120-6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - cokolik 15 cm				m		633,40	
	Razem robocizna	0,4544	r-g	287,8170				
Mat	Gres antypoślizgowy	0,1575	m2	99,7605				
	Zaprawa klejąca	0,78	kg	494,0520				
	Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	0,12	kg	76,0080				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,0054	m-g	3,4204				
	Środek transportowy (1)	0,004	m-g	2,5336				
	Razem poz. 6							
	Razem roz.1							

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	CJR	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
2	WYMIANA DRZWI							
7	KNNR 3 702-6 Analogia - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych /drzwi aluminiowe 2 szt, drzwi drewniane wraz z ościeżnicą 2 szt, drzwi stalowe ppoż EI 30 2 szt/				m2		17,98	
	Razem robocizna	3,9	r-g	70,1220				
Mat	Drzwi zewnętrzne aluminiowe	0,350389	m2	6,3000				
	Drzwi stalowe ppoż EI 30	0,322581	m2	5,8000				
	Drzwi zewnętrzne drewniane z	0,32703	m2	5,8800				
	Materiały pomocnicze	11,5	%M					
Spr	Środek transportu poziomego	0,04	m-g	0,7192				
	Razem poz. 7							
8	KNR 4-01 1301-3 Wymiana balustrad /pochwytów/ prostych schodowych				m		79,90	
	Razem robocizna	1,51	r-g	120,6490				
Mat	Tlen techniczny sprężony	0,19	m3	15,1810				
	Acetylen techniczny rozpuszczony	0,08	kg	6,3920				
	Elektrody stal.do spaw.stali węgl.i niskost.d:2.5-6mm	0,12	kg	9,5880				
	balustrada ze stali kwasoodpornej	1	m	79,9000				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	1,152	m-g	92,0448				
	Razem poz. 8							
	Razem roz.2							
	Razem kosztorys							