



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 28.08.2015 r.

Do wszystkich Oferentów
nr postępowania: RG. 272.10.2015. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2013.907 z późn. zm), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

1. Prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego skrzydeł przyczółków mostu przez kanał Rogulicki wraz z zestawieniem zbrojenia, klasą betonu oraz niezbędnymi wymiarami.

Odp. W odpowiedzi rysunek pn. Skrzydło przyczółka - zbrojenie w załączeniu.

2. Prosimy o określenie klasy betonu podkładowego pod płytą przejściową i ochronnego na izolacji płyt przejściowych. (rys. 10 Płyta przejściowa).

Odp. Beton podkładowy i ochronny klasy C8/10.

3. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dla remontowanego mostu.

Odp. Został dołączony do SIWZ.

4. Prosimy o podanie rodzaju dylatacji przeznaczonej do wykonania na obiekcie mostowym oraz o udostępnienie rysunku dylatacji nr 11, o którym mowa na rysunku nr 9.

Odp. Wg katalogu detali mostowych : karta nr DYL 1.0

5. Na rysunku nr 9 Projektu Budowlanego podano klasę betonu płyty pomostu C30/37, natomiast w Opisie do projektu budowlanego wykonawczego C35/45. Jaka klasę betonu należy przyjąć do wyceny?

Odp. C30/37.



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

6. W dokumentacji brak jest rysunku wykonawczego skrzydeł mostu, brak zestawienia stali zbrojeniowej oraz wymiarów uniemożliwia wyceną pozycji kosztorysowej a także późniejszą realizację przyczółków. Prosimy o udostępnienie rysunku.

Odp. W załączeniu rysunek.

7. W pozycji 10d.3 kosztorysu ofertowego Betonowanie płyt fundamentowych przyczółka przy użyciu pompy na samochodzie (płyta denna) podano ilość betonu tylko dla jednej płyty fundamentowej. Prosimy o uaktualnienie kosztorysu.

Odp. Uaktualnia się przedmiar, w załączeniu.

8. Na rysunku nr 5 w zestawieniu stali dla płyty dennej nie uwzględniono 52szt prętów z poz. 2 dla jednej płyty. Prosimy o korektę ilości w pozycji przedmiarowej i w kosztorysie ofertowym.

Odp. Uaktualnia się przedmiar, w załączeniu.

9. W projekcie budowlanym dla zadania Remont nawierzchni chodników, zjazdów, zatoki autobusowej oraz jezdni drogi powiatowej nr 2523E w Piaskach, podane są ilości wykonania warstwy ścieralnej z AC: 1640 m², pobocza ziemne gr 10 cm : 252m².

Odp. Wg przedmiaru.

10. W przedmiarze widnieje Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 w ilości 263 m² natomiast brak jest pozycji dotyczących poboczy. Prosimy o określenie czy zamawiający przewiduje wykonanie Warstwy ścieralnej z AC 11S 50/70 w ilości wg przedmiaru czy projektu?

Odp. Wg przedmiaru.

11. Prosimy o określenie czy zamawiający przewiduje wykonanie poboczy w ilościach wg projektu budowlanego ? Jeśli tak to prosimy o podanie pozycji w której należy wycenić pobocza.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania poboczy.

12. Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania pionowego i poziomego dla zadania Remont nawierzchni chodników, zjazdów, zatoki autobusowej oraz jezdni drogi powiatowej nr 2523E w Piaskach . W pozycjach 8.3 – oznakowanie pionowe oraz 8.4 – oznakowanie poziome jednostką przedmiarową jest komplet.



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Odp. Zamawiający nie posiada projektu org. ruchu. Oznakowanie wg przedmiaru.

13. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dla warstwy wyrównawczej ist. nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym.

Odp. W pytaniu nie sprecyzowano o jaką drogę chodzi.

14. Prosimy o dokładne określenie i opisanie lokalizacji odcinków dróg dla zadania „Przebudowa dróg publicznych w ramach istniejącego pasa drogowego na terenie Powiatu Łęczyckiego” celem zapoznania się z terenem budowy, oceny warunków terenowych starannej i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Przedstawione w przedmiarze opisy nie są wystarczające, aby określić położenie przedmiotowego odcinka w terenie, celem dokonania zalecanego przez Zamawiającego zapoznania się z terenem budowy.

Odp. Lokalizację określa przedmiar robót.

15. Do kogo należą materiały z rozbiórek i frezowania? Prosimy o podanie odległości wywozu materiałów z rozbiórek.

Odp. Do Inwestora. Przyjąć odległość wywozu do 5 km.

16. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej.


Odp. Opracowanie projektu org. ruchu leży po stronie Oferenta.

17. Prosimy o doprecyzowanie zakresu na czym ma polegać Remont istniejącego przepustu plus przyczółki dł. 14 mb, Ø 600 m (poz 2.7 - DR. POW. NR 2512E W MIEJSCOWOŚCI ORSZEWICE).

Odp. Na rozbiórce i odtworzeniu istniejącego przepustu przy zachowaniu jego wymiarów oraz wysokości posadowienia. Elementy przelotowe przepustu z HDPE. Umocnienia wlotu/wylotu w postaci prefabrykowanych ścianek czołowych z betonu zbrojonego.

18. Prosimy o określenie materiału z którego ma być wykonany nowy przepust i przyczółki – dotyczy pozycji 2.7 - DR. POW. NR 2512E W MIEJSCOWOŚCI ORSZEWICE

Odp. Beton prefabrykatów : C30/37, Elementy przelotowe : HDPE.



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

19. Prosimy o informację czy odcinek drogi pod nazwą: „Góra św. Małgorzaty centrum w kierunku dr. woj. 703” o długości 498 mb dotyczy drogi nr 2512E czy 2510E. W SIWZ widnieje nr drogi 2512E natomiast w przedmiarze jest droga nr 2510E.

Odp. Dotyczy drogi 2512E.

20. Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania Góra św. Małgorzaty centrum w kierunku dr. woj. 703 należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na łączną grubość 8 cm skoro wg przedmiaru nowo położona warstwa ma mieć tylko 4 cm grubości?

Odp. Grubość frezowania 4 cm.

21. Prosimy o określenie dla pozycji 6.6 - Góra św. Małgorzaty centrum w kierunku dr. woj. 703 „Regulacja urządzeń wod-kan (wpusty kd, włazy studni kd)” czy ilość przedmiarowa odnosi się do 5 szt wpustów kd i 5 szt włazów studni kd, czy wpustów i włazów jest łącznie 5 szt?

Odp. Łącznie 5.

22. Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania poziomego dla zadania - Góra św. Małgorzaty centrum w kierunku dr. woj. 703. W pozycji 6.8 „Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (w tym geodezyjne odtworzenie geometrii trasy)” jednostką przedmiarową jest komplet, a w dokumentacji przetargowej brakuje wyszczególnienia oznakowania.

Odp. Wykonanie oznakowania poziomego po stronie wykonawcy po uprzednim ustaleniu sposobu oznakowania.

23. Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania pionowego dla zadania - Góra św. Małgorzaty centrum w kierunku dr. woj. 703. W pozycji 6.9 „Oznakowanie pionowe (tablice wielkości średniej + słupki stalowe ocynkowane gr. 3 cale)” nie określono jaki typ znaków należy zastosować. .

Odp. Inwestor nie posiada projektu oznakowania pionowego. Znaki ostrzegawcze, informacyjne.

24. Prosimy o informację dot. zadania Chodnik w m. Góra św. Małgorzaty, jakie warstwy konstrukcyjne należy wykonać pod warstwę z betonowej kostki brukowej na zjazdach indywidualnych oraz chodniku? Prosimy o szczegółowe rozwiązanie wykonania zjazdów indywidualnych i chodników oraz o zamieszczenie odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odp. Warstwy w układzie jak poniżej :



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

- *kostka brukowa gr. 8 cm,*
- *podsyпка cem.-piask. 1:3 gr. 3-5 cm,*
- *warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr. 20 cm,*
- *warstwa kruszywa stab. cem. $R_m=2,5MPa$ gr. 20 cm.*

25. Prosimy o doprecyzowanie zakresu na czym ma polegać Remont istniejącego przepustu \varnothing 600 mm + przyczółki (poz 5.7 - DR. POW. NR 2540E W MIEJSCOWOŚCI TOLÓW).

Odp. Na rozbiórce i odtworzeniu istniejącego przepustu przy zachowaniu jego wymiarów oraz wysokości posadowienia. Elementy przelotowe przepustu z HDPE. Umocnienia wlotu/wylotu w postaci prefabrykowanych ścianek czołowych z betonu zbrojonego.

26. Prosimy o określenie materiału z którego ma być wykonany nowy przepust i przyczółki – dotyczy pozycji 5.7 - DR. POW. NR 2540E W MIEJSCOWOŚCI TOLÓW

Odp. Beton prefabrykatów : C30/37, Elementy przelotowe : HDPE

27. Prosimy o informację dotyczącą poz. 3 dla zadania DR. POW. 2526E W MIEJSCOWOŚCI CHWALBORZYCE, jaką wysokość ma mieć warstwa nasypu ? prosimy o przekroje poprzeczne.

Odp. Średnia wysokość nasypu 0,6 m.


28. Prosimy o podanie jednostki przedmiarowej w pozycji 4 dla zadania DR. POW. 2526E W MIEJSCOWOŚCI CHWALBORZYCE „rozbiórka istniejącego chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym z odwozem gruzu na odległość do 5 km”. Ponadto prosimy o informację czy materiał z rozbiórki należy do Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odp. Jednostka przedmiarowa: m^2 chodnika. Materiał z rozbiórki należy do Inwestora. Odległość odwozu do 5 km.

29. Prosimy o udostępnienie projektu oznakowania pionowego dla zadania - DR. POW. 2526E W MIEJSCOWOŚCI CHWALBORZYCE. W pozycji 5 „oznakowanie pionowe” użyto jednostki miary – komplet – prosimy o określenie jaki typ znaków należy zastosować oraz w jakiej ilości.

Odp. Inwestor nie posiada projektu oznakowania. Ilość znaków wg przedmiaru. Typ znaków: ostrzegawcze, informacyjne. Znaki wielkości średniej.

30. Prosimy o doprecyzowanie zakresu na czym ma polegać Remont ist. przepustu \varnothing 400 mm + przyczółki (poz 2.1 - DR. POW. NR 2514E W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKÓW).



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Odp. Na rozbiórce i odtworzeniu istniejącego przepustu przy zachowaniu jego wymiarów oraz wysokości posadowienia. Elementy przelotowe przepustu z HDPE. Umocnienia wlotu/wylotu w postaci prefabrykowanych ścianek czołowych z betonu zbrojonego.

31. Prosimy o określenie powierzchni nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowa o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm dotyczy pozycji 1.1 dla zadania DR. POW. NR 2520E ul Lotnicza.

Odp. Patrz pkt. 1.1 przedmiaru dotyczącego ul. Lotniczej.

32. Prosimy o określenie powierzchni i grubości nawierzchni przeznaczonej do remontu dotyczy poz 1.4 dla zadania DR. POW. NR 2520E ul Lotnicza.

Odp. Patrz pkt. 1.5 przedmiaru dotyczącego ul. Lotniczej.

33. Prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe w pozycjach 1.6 – Wykonanie rowów przydrożnych na brakujących odcinkach oraz pogłębienie istniejących rowów oraz 1.7 - Profilowanie poboczy + korytowanie pod utwardzenie są poprawne? W SIWZ jest podany odcinek drogi o długości 413 mb co oznacza że poboczy i rowów nie powinno być więcej niż 826 mb.

Odp. Wg przedmiaru.

34. Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego dla odcinka drogi - Łęczyca ul. Lotnicza od SI Tęcza do granic miasta (Lotnicza).

Odp. Inwestor nie posiada.

35. Ilości przedmiarowe (poz od 1.6 do 1.9) wykonania poboczy, rowów przydrożnych dla zadania Łęczyca ul. Lotnicza od SI Tęcza do granic miasta (Lotnicza) w odniesieniu do długości odcinka drogi (413 mb) mogą świadczyć o tym, że dotyczą wykonania poboczy i rowów przydrożnych położonych nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Prosimy o potwierdzenie, że ilości przedmiarowe i jednostki miary są prawidłowe.

Odp. Wg przedmiaru.

36. W zakresie remontu przepustów poprosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej badań geologicznych.

Odp. Inwestor nie posiada badań gruntowych. Nie zmienia się nośności użytkowej dróg powiatowych. Obiekty mają odpowiadać obciążeniu klasy "B".



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

37. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację niezbędną do prawidłowej wyceny, a następnie do wykonania przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie że dokumentacja jest kompletna, odzwierciedla stan faktyczny i w pełni precyzuje wymagania Zamawiającego w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

Odp. Dokumentacja kompletna.

38. Prosimy o podanie jaką kwotę brutto zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu na kanale Rogulickim, w ciągu drogi powiatowej Nr 2512 E w miejscowości Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami” w postępowaniu z dnia 28.07.2015r., które zostało unieważnione w dniu 18.08.2015r.

Odp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 2 316 207,00 zł brutto.

WZ. STAROSTY

Krystyna Pawlak
WICESTAROSTA