



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

Łęczyca, dnia 27.01.2017 r.

Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.1.2017. PK

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuje o pytaniach, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25.01.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. Prosimy o informację, czy nawiewniki wentylacyjne podciśnieniowe mają być zamontowane we wszystkich oknach w budynku głównym, budynku sali i łącznika oraz warsztatach? Jeśli nie prosimy o wskazanie, w których oknach należy je przewidzieć.

Odp. Nawiewniki powinny być zamontowane w niżej wymienionych oknach:

Budynek Główny

Poz. 55 przedmiaru robót –roboty budowlane – ilość okien z nawiewnikami szt. 43

Poz. 57 przedmiaru robót –roboty budowlane – ilość okien z nawiewnikami szt. 144

Razem nawiewniki – 187 szt.

Poz. 56 i 58 przedmiaru robót –roboty budowlane – okna bez nawiewników

Okna bez nawiewników o symbolu O4, O10

Budynek Łącznika i Sali Gimnastycznej

Poz. 68 przedmiaru robót –roboty budowlane – ilość okien z nawiewnikami – 3 szt.

Poz. 69 przedmiaru robót –roboty budowlane – ilość okien z nawiewnikami – 4 szt.

Poz. 72 przedmiaru robót –roboty budowlane – ilość okien z nawiewnikami – 4 szt.

Razem nawiewniki – 11 szt.

Okna bez nawiewników o symbolu O4 i O2 oraz O1 (1szt) i O3 (6 szt.)

Budynki Warsztatów bez nawiewników.



Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17
sekretariat@leczyca.pl www.leczyca.pl

2. Czy szyby antywłamaniowe w oknach mają być wykonane obustronnie czy jednostronnie (od wewnątrz lub od zewnątrz)?.

Odp. Szyby antywłamaniowe w oknach jednostronnie od zewnątrz

3. Jednocześnie Zamawiający prostuje podaną w przedmiarze robót - roboty budowlane liczbę okien w budynku szkoły w ten sposób, że było 195 szt. jest 200 szt okien zgodnie z dokumentacją projektową, branża budowlana - wykaz okien i drzwi.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót –roboty budowlane (załącznik nr 8) i kosztorys nakładczy roboty budowlane (załącznik nr 9).

STAROSTA
Wojciech Zdzlarski