



Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2501E relacji Mazew - Siedlec z drogą gminną nr 20 relacji Opiesin - Mazew Kolonia.
ADRES INWESTYCJI : Gmina Daszyna, dz. nr ew. 81 - obręb Kolonia Mazew
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Łęczycy
ADRES INWESTORA : Pl. T. Kościuszki 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 06.2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	24		
1.2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	48		
2	PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
2.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2	m2	96		
2.2	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2	96		
2.3	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 cm	m2	96		
2.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	96		
2.5	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m2	m2	96		
2.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2	56		
2.7	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	56		
2.8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2	m2	56		
2.9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	72		
2.10	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	155		
2.11	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m2	m2	155		
2.12	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	155		
3	POBOCZA				
3.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	48		
4	ODWODNIENIE				
	Odmulenie rowów drogowych w kierunku południowym do najbliższego rowu melioracyjnego	mb	400		
4	Razem netto				
5	Podatek VAT				
6	Razem brutto				