

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE+ROBOTY ZIEMNE			
1.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km. 2850	m ² m ²	 2850.000	
				RAZEM	2850.000
1.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 3800	m ² m ²	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
1.3	kalk. własna	Usunięcie zakrzaceń z rowów. 0.4	ha ha	 0.400	
				RAZEM	0.400
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. 3650	m m	 3650.000	
				RAZEM	3650.000
2.2	kalk. własna	Remont ścianek czołowych przepustu. Ścianki wylewana mokro. Zbrojone. C30/37. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.3	kalk. własna	Oczyszczenie przepustu fi 1 000, długości L=12 m. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 2521E			
3.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m ²) 2850	m ² m ²	 2850.000	
				RAZEM	2850.000
3.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 2850	m ² m ²	 2850.000	
				RAZEM	2850.000
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m ²) 9267	m ² m ²	 9267.000	
				RAZEM	9267.000
3.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) 9267	m ² m ²	 9267.000	
				RAZEM	9267.000
3.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m ²) 10450	m ² m ²	 10450.000	
				RAZEM	10450.000
3.6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 10450	m ² m ²	 10450.000	
				RAZEM	10450.000
4		POBOCZA			
4.1	KNNR 6 0113-01	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanych 0/31,5 mm gr. 12 cm - szer. 1,0 m 3800	m ² m ²	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
5.1	KNR 2-31 0706-02 P-4	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 24	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
5.2	KNR 2-31 0706-03 P-6, P-10	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000