



# Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

Łęczyca, dnia 27.07.2017 r.

## Do wszystkich Oferentów nr postępowania: RG. 272.13.2017. PK

**dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**”, Zamawiający Powiat Łęczycki na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.01.2017 r. od jednego z Oferentów w celu wyjaśnienia treści SIWZ oraz o udzielanej na nie odpowiedzi.

1. Prosimy o potwierdzenie, że za datę zakończenia robót rozumie się pisemne zgłoszenie robót do odbioru końcowego.

*Odp. Tak, za datę zakończenia robót rozumie się pisemne zgłoszenie robót do odbioru końcowego.*

2. Pyt. do § 4 ust. 2 projektu Umowy. W ocenie Wykonawcy zapis jest zbyt ogólny i rodzi ryzyko, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności i prac, których nie był w stanie przewidzieć na etapie oferowania oraz tych, który nie wynikają z OPZ. W związku z tym wnosimy o modyfikację jego treści poprzez dodanie na końcu zdania zwrotu: „stosownie do i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia”.

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do § 4 ust. 2 projektu Umowy – „w zakresie i stosownie do opisu przedmiotu zamówienia”. W załączeniu zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.*

3. Mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.



# Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

---

***Odp. Zamawiający załączył do SIWZ wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informuje, że całość dokumentacji przetargowej jest kompletna.***

4. Pyt. do § 5 ust. 3 projektu Umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek wskazania firmy podwykonawcy (oznaczenia przedsiębiorstwa) dotyczy wyłącznie przypadków, w których firma podwykonawcy jest znana na dzień składania ofert lub zawarcia umowy, zaś brak firmy podwykonawcy przy jednoczesnym wskazaniu części zamówienia do powierzenia w podwykonawstwo nie będzie skutkowało przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca zamierza wykonać daną część bez udziału podwykonawców, a w konsekwencji przyjęcie, że w przypadku gdy na dzień składania ofert lub zawarcia umowy firm podwykonawcy nie jest znana, wystarczające jest wskazanie części zamówienia, która Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

***Odp. Tak, obowiązek wskazania firmy podwykonawcy (oznaczenia przedsiębiorstwa) w formularzu oferty dotyczy wyłącznie przypadków, w których firma podwykonawcy jest znana na dzień składania ofert lub zawarcia umowy. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 2.10 ppkt 9 w przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.***

5. Prosimy o potwierdzenie, że pomimo braku uregulowań w treści umowy, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zgodnie z procedurą przewidzianą w prawie zamówień publicznych.

***Odp. Zamawiający informuje, że umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi wykonywane w ramach zadania uregulowane zostały w SIWZ oraz w projekcie umowy § 5.***

***W załączeniu zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.***

6. Pyt. do § 10 ust. 3 zdanie drugie projektu Umowy. Prosimy o dodanie po słowie: „Zamawiający” sformułowania: „po uprzednim powiadomieniu w formie pisemnej Wykonawcę”.

***Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu we wzorze umowy. W załączeniu zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.***

7. Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o opis techniczny oraz przekroje normalne.

***Odp. Opis przedsięwzięcia zawarty w SIWZ jest wystarczający.***

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi powiatowej na czas prowadzenia robót bitumicznych?

***Odp. Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia drogi na czas robót.***

9. Czy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie biurowe na czas realizacji inwestycji?



# Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T. Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

---

***Odp. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy udostępnienia pomieszczenia biurowego na czas prowadzenia robót.***

10. Zgodnie z SIWZ należy wykonać remont przepustu fi 1000 o długości 12m. W kosztorysie znajduje się wyłącznie pozycja – Oczyszczenie przepustu fi 1000 długości 12m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie prac remontowych, prosimy o wskazanie na czym prace te mają polegać oraz prosimy o dokładne określenie lokalizacji przepustu.

***Odp. Remont przepustu należy rozumieć jako odtworzenie jego umocnień wlotowych i wylotowych w postaci ścianek prostych żelbetowych. Należy wykonać nowe ścianki czołowe przyjmując ilości materiałów jak poniżej :***

- o *beton C30/37 - 4 m<sup>3</sup>,*
- o *stal konstrukcyjna klasy B - fy = min 500 MPa*

11. Zgodnie z SIWZ należy wykonać warstwę ścieralną gr. 4cm. W kosztorysie nakładczym występuje warstwa ścieralna gr. 5cm. Prosimy o wyraźne wskazanie jakiej grubości warstwę ścieralną należy wycenić do oferty.

***Odp. Należy wykonać warstwę ścieralną grubości 5 cm.***

12. Jakiego rodzaju oznakowanie poziome należy przyjąć do wyceny?

***Odp. Do wyceny należy przyjąć oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej o okresie trwałości 3 lata jako farba chemoutwardzalna.***

13. Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego.

***Odp. Załącza się SST dla oznakowania poziomego.***

14. W opisie technicznym i przedmiarze robót Zamawiający wskazuje wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 4cm. Oferent zwraca się o załączenie do dokumentacji przetargowej przedmiotowej Specyfikacji Technicznej. Brak SST uniemożliwia przygotowanie i złożenie oferty porównywalnych ofert na przedmiot zamówienia, co stanowi naruszenie art. 49 PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

***Odp. Dla warstwy wyrównawczej stosować SST jak dla warstwy ścieralnej.***

15. W SST 05.03.05a. Zamawiający zamieścił wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną wg nieaktualnych wytycznych WT 2-2008. Oferent zwraca się o wpisanie obowiązujących wymagań dla MMA na warstwę ścieralną wg WT 2 2014 wydanych zarządzeniami nr 47 i 54 z 2014 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.



# Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

***Odp. Stosować obowiązujące wymagania dla MMA na warstwę ścieralną wg WT 2 z roku 2014.***

16. Zamawiający nie określił w opisie technicznym, przedmiarze i SST 05.03.05.a typu mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej do wykonania warstwy ścieralnej. Oferent zwraca się o wskazanie typu mieszanki w celu umożliwienia wyceny przedmiotu zamówienia. Brak powyższych zapisów uniemożliwia przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert, co stanowi naruszenie art. 49 PZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego.

***Odp. Typ mieszanki : AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna i wyrównawcza.***

17. Prosimy o podanie istotnych według PN-EN 15381 parametrów dla geosyntetyku przeznaczonego do wbudowania według punktu 5.4 Specyfikacji Technicznej : „D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN”.

***Odp. Roboty budowlane nie przewidują wbudowania geosyntetyku.***

18. Prosimy o jednoznaczne określenie w jakiej technologii ma zostać wykonane zabezpieczenie przed propagacją spękań odbitych. Sformułowanie punktu 5.4 Specyfikacji Technicznej : „D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN” uniemożliwia przygotowanie i złożenie porównywalnych ofert. Pozostawia możliwość wyceny skrajnie różnych jakościowo rozwiązań co za tym idzie rozwiązań różniących się drastycznie ceną. Zgodnie z PZP jednoznaczne sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego należy do obowiązków ustawowych Zamawiającego.

***Odp. Nie ma zastosowania.***

19. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania zabezpieczenia przed propagacją spękań odbitych (rysunek konstrukcyjny, przekrój) wymienionego w punkcie 5.4 Specyfikacji Technicznej : „D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN” .

***Odp. Nie ma zastosowania.***

20. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej ( ilości) obejmującej wykonanie wykonania zabezpieczenia przed propagacją spękań odbitych (rysunek konstrukcyjny, przekrój) wymienionego w punkcie 5.4 Specyfikacji Technicznej : „D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN”

***Odp. Nie ma zastosowania.***

21. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż przyjęta konstrukcja, sposób i zakres ingerencji, napraw są dostosowane do stanu i parametrów istniejącej konstrukcji nawierzchni i jej podłoża.

***Odp. Roboty budowlane należy traktować jako roboty remontowe dostosowane do stanu i parametrów istniejącej konstrukcji nawierzchni i podłoża.***



## Powiat Łęczycki

99-100 Łęczyca, Pl. T.Kościuszki 1  
Tel. (024) 388 72 00; Fax. (024) 721 32 17  
[sekretariat@leczyca.pl](mailto:sekretariat@leczyca.pl) [www.leczyca.pl](http://www.leczyca.pl)

22. Prosimy o udostępnienie wyników badań nawierzchni i podłoża w oparciu o które powstała dokumentacja projektowa.

***Odp. Zamawiający na potrzeby remontu nawierzchni nie wykonywał pomiaru ugięć. Zamawiający na potrzeby realizacji inwestycji nie opracowywał dokumentacji technicznej a jedynie założył wzmocnienie i uszczelnienie istniejącej nawierzchni.***

23. Jaki jest właściwa grubość warstwy ścieralnej? Wg opisu wynosi ona 4 cm, natomiast wg obmiaru 5 cm.

***Odp. Właściwa grubość to 5 cm.***

24. Prosimy o zamieszczenie SST warstwy wyrównawczej.

***Odp. Dla warstwy wyrównawczej stosować SST jak dla warstwy ścieralnej.***

25. Prosimy o określenie kategorii ruchu.

***Odp. Kategoria ruchu KR-2.***

26. Prosimy o podanie uziarnień mieszank mineralno-bitumicznych na warstwę wyrównawczą i ścieralną.

***Odp. Uziarnienie mieszank : AC 11S 50/70.***

27. Prosimy o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych.

***Odp. Informacja na temat przekrojów znajduje się opisowo w przedmiarze robót.***

28. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w powierzchniach warstw wyrównawczej i ścieralnej. Warstwy ścieralnej jest więcej.

***Odp. W ciągu istniejącego odcinka występuje na długości 215 metrów nawierzchnia w dobrym stanie technicznym, na której nie ma potrzeby wykonywać warstwy wyrównawczej.***

29. Prosimy o potwierdzenie ilości oznakowania poziomego oraz technologii cienkowarstwowej.

***Odp. Zamawiający potwierdza ilość oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.***

**STAROSTA**  
*Wojciech Zdziarski*